

Beschlussvorlage

Nr. GR/082/2023

Aktenzeichen	461.0310	Datum: 20.06.2023
Federführendes Amt	Amt für Gebäudemanagement	
Amtsleiter/in	Kai Lichtwald	Tel.: 07261 404-231

Gremium	Behandlung	Datum	Status
Gemeinderat	Entscheidung	04.07.2023	öffentlich

Beratungsgegenstand:

**Neubau Kindergarten Dühren, Zimmer- und Holzbauarbeiten
hier: Auftragsvergabe**

Vorschlag / Ergebnis:

Wird nachgereicht.

Finanzielle Auswirkungen: ja, siehe Anlage F

Sachverhalt:

Die Maßnahme wurde gemäß VOB/A öffentlich ausgeschrieben.

Die Auswertung der Maßnahme konnte zum Zeitpunkt der Erstellung der Vorlage noch nicht abgeschlossen werden. Das Ergebnis wird nachgereicht.

Die Kostenschätzung liegt bei 227.279,29 € brutto.

Die Mittel stehen unter I 3650 3570 001 zur Verfügung.

Mengengerüst:

- ca. 35 cbm Bauschnittholz
- ca. 1.450 m Abbund
- ca. 940 qm Holzschalung
- ca. 940 qm Aufdachdämmung Holzfaser HF WLG 046, Stärke 80 mm
- ca. 920 qm Zwischensparrendämmung MW WLG 035, Stärke 240-280 mm
- ca. 860 qm F30-Unterdecke
- ca. 60 qm Deckenuntersichtbekleidung 3S-Platte Weißtanne

- ca. 25 qm Holzständerwand

Jörg Albrecht
Oberbürgermeister

Kai Lichtwald
Kommissarischer
Amtsleiter

Anlage/n:
F – Finanzielle Auswirkungen (wird nachgereicht)